URC Utility Relay Company

# Essais ZERO-Hertz

## TEST D'INJECTION SECONDAIRE POUR LES UNITÉS DÉCLENCHEURS ZERO-Hertz

Les essais modèle B-290 sont spécialement conçus pour tester l'injection secondaire du déclenchement d'unité ZERO-Hertz.

La valeur de montée et plusieurs points situés sur la courbe durée/tension sont testés rapidement avec ces essais. Les essais testent la montée et la durée des délais de déclenchement pour les sorties de transducteur et de shunt selon le modèle d'unité déclencheur HERO-Hertz CC.

L'unité déclencheur ZERO-Hertz CC utilise un microcontrôleur et inclut un afficheur à cristaux liquides (liquid crystal display – LCD) à 16 caractères. L'unité déclencheur offre les caractéristiques de protections suivantes :

- Longue durée (Long Time–LT)
- Courte durée (Short TIme –ST)
- Instantané (I)
- Défaut à terre (Ground Fault–GF) (pour les entrées de transducteurs seulement)
- Courant inverse (Reverse Current–RC)

## Spécifications

**Information du boîtier :**
8x8x16 pouces

**Poids :**
8 lb (3,6 kg)

**Alimentation :**
120 VAC, 1 ampère

**Durée d'affichage :**
0,001 seconde de résolution
Afficheur de durée LCD avec réinitialisation

**Entrée :**
Entrée de transducteur avec commutateur de déviation de courant

Entrée shunt avec avec commutateur de déviation de courant

REV 7.24.18



ISO 9001 2015 CERTIFIED
NETA CORPORATE ALLIANCE PARTNER